

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 25.04.2018 r.

### Siruwia Sp. z o.o.

Wykonanie wiaty gospodarczej na tarasie drewnianym według rysunków, pokrycie dachówką ceramiczną w stylu japońskim z orynowaniem miedzianym podłączonym do podziemnego zbiornika o pojemności 2000 litrów na deszczówkę, wraz z instalacją elektryczną.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. przekroje belek w cm:

- słupy 16/16
- murłaty 16/16
- krokwie 16/10
- belka stropu 22/16
- krokwie górne 16/6
- belki pomiędzy krokwiami 10/10
- podbitka 14,5/1,9
- obicie ścian – podbitka dwustronna, minimalny wymiar 12/19
- deska tarasowa modrzew syberyjski szer.14,5 grubość 2,8
- belki tarasu 25/12
- belki tarasu 16/10
- podpory 31 sztuk, belki dębowe 20/20
- zewnętrzna skrzynka elektryczna (ze sterowaniem oświetlenia, wiaty, ogrodu i systemu podlewania)
  
- wysokość wiaty gospodarczej 5,50 m, szerokość 4,55 m, długość 7,65 m,
- drewno konstrukcyjne wraz z obróbką mechaniczną (struganie czterostronne, trasowanie, frezowanie, czopowanie, dłutowanie gniazd, zarabianie ozdobnych profili końcówek, wykonanie zamków ciesielskich, szlifowane) - 22 m<sup>3</sup>
- łąty dachowe: 0,8 m<sup>3</sup>
- deska boazeryjna – obicie ścian: 182 m<sup>2</sup>
- deska - obicie dachu: 74 m<sup>2</sup>
- kotwy stalowe 16 szt.
- fundamenty - beton

- dachówka ceramiczna w stylu japońskim (wzór do zaakceptowania przez inwestora/zamawiającego)
- folia dachowa: 90 m
- system rynnowy miedziany
- rury fi 110: 15m + kształtki
- impregnaty, oleje, wkręty, śruby, gwoździe, łączniki ciesielskie, inne drobne elementy niezbędne do wykonania zadania
- zbiornik na deszczówkę 2000 litrów podziemny (możliwość wykonania dwóch zbiorników po 1000 litrów każdy)
- deska tarasowa modrzew syberyjski: 84 m
- instalacja elektryczna (skrzynka elektryczna, przewody elektryczne, gniazdka 3 szt., lampy 2 szt.)